Baubeschreibung

Neubau Verwaltungsgebäude · Erfundenes Beispiel für die Conocto-Demo

---

Allgemeines

Das Bauvorhaben umfasst einen Verwaltungsbau mit drei Geschossen und Untergeschoss.
Alle Angaben sind frei erfunden und dienen nur zum Ausprobieren der App.

Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung ist nach OZ 001.001.0010 für 12 Wochen vorzuhalten.
Lager- und Containerflächen liegen auf der Nordseite des Grundstücks.
Die Wasserhaltung ist während der Gründungsarbeiten ohne Unterbrechung zu betreiben.

Erdarbeiten

Der Oberboden ist im gesamten Baufeld 30 cm stark abzutragen und seitlich zu lagern.
Aushub nach Gutachten. Für die Baugrube sind rund 450 m³ Boden zu lösen. Abfuhr inklusive.

Rohbau

Die Deckenplatten werden in Ortbeton C20/25 mit 20 cm Dicke hergestellt (OZ 001.004.0020).
Die Außenwände im Untergeschoss erhalten Ortbeton C35/45 (OZ 001.004.0030, 267 m³).
Die Bodenplatte ist gegen aufsteigende Feuchte abzudichten, siehe OZ 001.006.0040.

Baubeschreibung

Neubau Verwaltungsgebäude · Erfundenes Beispiel für die Conocto-Demo

---

Stahlbau

Im Foyer stehen Stahlstützen. Ausführung als HEB 200 mit zusammen 6,4 t. Statik folgt.

Fassade und Gerüst

Die Fassade wird verputzt. Dafür ist ein Arbeitsgerüst mit rund 1.850 m² vorzuhalten.

Ausbau

Die Büros erhalten Estrich. Zementestrich CT-C25-F4, 60 mm, auf 1.240 m². Darauf Belag.
Als Bodenbelag ist Kautschuk 2,0 mm vorgesehen, siehe OZ 003.006.0010.

Technik

Der Brennwertkessel mit 120 kW steht im Technikraum des Untergeschosses.
Kabel liegen auf Trassen. Die Kabeltrassen sind feuerverzinkt, zusammen 380 m. Mit Deckel.